

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว หมู่ที่ ๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑๗๓ ตารางเมตร ถมขยายพื้นทางเดิมและไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร จำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรีกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ปริ. ๔.....
- ๖.๒ ปริ. ๕.....
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| (๑) นายวิสูตร รัตนพาหุ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายณรงค์ ช่วยกุล | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| (๓) นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	543,950.37	1.3624	741,077.98	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			741,077.98	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>741,000.00</u>	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,173.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 741,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 631.71 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ชั่วกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ความยาว 391 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,173 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

8 สิงหาคม 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว								ราคาน้ำมัน
1	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	58	359.26	20,837.08	1.3624	489.46	28,388.44	26.00 - 26.99บ.
2	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	391	20.60	8,054.60	1.3624	28.07	10,973.59	
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,173	27.00	31,671.00	1.3624	36.78	43,148.57	
4	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	312.07	20.85	6,506.66	1.3624	28.41	8,864.67	
5	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	21.62	482.13	1.3624	29.46	656.85	
6	ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	1,173	353.27	414,385.71	1.3624	481.30	564,559.09	
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,173	11.93	13,993.89	1.3624	16.25	19,065.28	
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	234	13.65	3,194.10	1.3624	18.60	4,351.64	
9	หินคลุก (ถมขยายพื้นทางและไหล่ทาง)	ลบ.ม.	80	407.90	32,632.00	1.3624	555.72	44,457.84	
10	ดินลูกรัง (ถมขยายพื้นทาง)	ลบ.ม.	16	247.90	3,966.40	1.3624	337.74	5,403.82	
11	รื้อท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร	ท่อน	4	39	156.00	1.3624	53.13	212.53	
12	ท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร (ยาแนวท่อ)	ท่อน	5	1,614.16	8,070.80	1.3624	2,199.13	10,995.66	
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				543,950.37			741,077.98	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 741,077.98 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	544,419.50	1.3624	741,717.12	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			741,717.12	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			741,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,173.00 ตารางเมตร
 ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 741,000.00 บาท
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 631.71 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายวิสูตร รัตนพาหุ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายยุท นาทะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายยุท นาทะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ความยาว 391 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,173 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก เกลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

17 พฤษภาคม 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโพธิ์ - มะม่วงขาว								ราคาน้ำมัน
1	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	58	362.23	21,009.34	1.3624	493.50	28,623.12	28.00 - 28.99บ.
2	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	391	20.60	8,054.60	1.3624	28.07	10,973.59	
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,173	27.00	31,671.00	1.3624	36.78	43,148.57	
4	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	312.07	21.53	6,718.87	1.3624	29.33	9,153.78	
5	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	22.00	490.60	1.3624	29.97	668.39	
6	ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	1,173	353.27	414,385.71	1.3624	481.30	564,559.09	
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,173	12.02	14,099.46	1.3624	16.38	19,209.10	
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	234	14.10	3,299.40	1.3624	19.21	4,495.10	
9	หินคลุก (ถมขยายพื้นที่ทางและไหล่ทาง)	ลบ.ม.	80	411.07	32,885.60	1.3624	560.04	44,803.34	
10	ดินลูกรัง (ถมขยายพื้นที่ทาง)	ลบ.ม.	16	251.07	4,017.12	1.3624	342.06	5,472.92	
11	รื้อท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร	ท่อน	4	39	156.00	1.3624	53.13	212.53	
12	ท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร (ยาแนวท่อ)	ท่อน	5	1,526.36	7,631.80	1.3624	2,079.51	10,397.56	
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				544,419.50			741,717.12	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 741,717.12 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ