



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดกัต ๓ - ชลประทาน หมู่ที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดกัต ๓ - ชลประทาน หมู่ที่ ๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดกัต ๓ - ชลประทาน หมู่ที่ ๓ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดกัต 3 - ชลประทาน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	169,111.23	1.3624	230,397.14	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,397.14	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>233,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400.00 ตารางเมตร
ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 233,000.00 บาท
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 582.50 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายวัดกั๊ด 3 - ชลประทาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

10 กรกฎาคม 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายวัดกั๊ด 3 - ชลประทาน								ราคาน้ำมัน
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400	1.72	688.00	1.3624	2.34	937.33	2949 บ.
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	363.71	7,274.20	1.3624	495.52	9,910.37	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	100	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54	
4	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	27.00	10,800.00	1.3624	36.78	14,713.92	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	97.09	21.53	2,090.35	1.3624	29.33	2,847.89	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	23.55	525.17	1.3624	32.08	715.48	
7	ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	400	331.96	132,784.00	1.3624	452.26	180,904.92	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	400	12.07	4,828.00	1.3624	16.44	6,577.67	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	14.32	1,088.32	1.3624	19.51	1,482.73	
10	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	412.66	4,951.92	1.3624	562.21	6,746.50	
11	ดินลูกรังขยายไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.00	252.66	2,021.28	1.3624	344.22	2,753.79	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				169,111.23			230,397.14	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 230,397.14 บาท (สองแสนสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง