


20

កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២៥

[illegible]

ឧបករណ៍បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมตำบลไชยมนตรี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีหลังเก่า).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการบูรณะเบื้องต้นภายในอาคาร เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทาสีผนังอาคารทั้งหลัง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีกำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ ปรี. ๔.....
- ๕.๒ ปรี. ๕.....
- ๕.๓ ปรี. ๖.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| (๑) นายวิสูตร รัตนพาหุ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายณรงค์ ช่วยกุล | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| (๓) นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปราคากลางงานอาคาร

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ปรับปรุงอาคารหอประชุมตำบลไชยมนตรี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีหลังเก่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.5 (ก)

จำนวน

1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

12 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหอประชุมตำบลไชยมนตรี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล- ไชยมนตรีหลังเก่า)	151,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	151,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ปรับปรุงอาคารหอประชุมตำบลไชยมนตรี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีหลังเก่า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	113,257.00	1.3074	148,072.20	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
5	ประเภทไม้ปรับราคา (เหมา)			-	
6	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,072.20	
	ยอดเงินสุทธิ			151,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1. งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนแอร์	1	เครื่อง	-	-	300.00	300.00	300.00	
2	รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (ป.1)	4	ตรม.	-	-	150.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
3	รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (ป.2)	4	ตรม.	-	-	150.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
4	รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบไม้	2	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
5	รื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	4	ตรม.	-	-	120.00	480.00	480.00	รื้อขนไป
6	รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก (น.1)	10	ตรม.	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
7	รื้อถอนชุดหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2ช่อง (น.2)	4	ชุด	-	-	95.00	380.00	380.00	รื้อขนไป
8	รื้อถอนผนังอลูมิเนียมพร้อมกระจก	9	ตรม.	-	-	40.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
9	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	24	ตรม.	-	-	40.00	960.00	960.00	รื้อขนไป
10	รื้อถอนโถส้วม, อ่างล้างหน้า	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
11	รื้อถอนรางน้ำ	5	เมตร	-	-	75.00	375.00	375.00	รื้อขนไป
	รวม1							5,975.00	
	2. งานเหล็ก (ยึดฝ้าเพดาน)								
12	เหล็กกล่อง ขนาด 4x4 นิ้ว หนา2 มม.	4	ท่อน	1,045.00	4,180.00	270.00	1,080.00	5,260.00	
13	เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2 มม.	1	ท่อน	650.00	650.00	250.00	250.00	900.00	
14	น๊อตและแผ่น PLATE ขนาด 15x15 ซม.	12	แผ่น	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ยอดยกไป							7,360.00	

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมตำบลไชยมนตรี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีหลังเก่า)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	6. งานประตู								
26	ประตูอลูมิเนียม ป.1 (ประตูชุดเดิมปรับแก้และติดตั้งใหม่)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	305.00	305.00	1,305.00	
27	ประตูเหล็กม้วน ป.1 (ประตูชุดทาสีและติดตั้งใหม่)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	305.00	305.00	1,305.00	
28	ชุดประตูบาน UPVC พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	1	ชุด	2,990.00	2,990.00	305.00	305.00	3,295.00	
	รวม 6							5,905.00	
	7. งานหน้าต่าง								
29	หน้าต่างอลูมิเนียม น.1	2	ชุด	3,375.00	6,750.00	305.00	610.00	7,360.00	
	รวม 7							7,360.00	
	8. งานสุขภัณฑ์								
30	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,590.00	3,590.00	450.00	450.00	4,040.00	
31	อ่างล้างหน้าชนิดติดผนังและอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	450.00	450.00	1,550.00	
32	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	370.00	370.00	70.00	70.00	440.00	
33	กระจกเงาแบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
34	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	1.00	ชุด	280.00	280.00	75.00	75.00	355.00	
35	เดินระบบท่อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวม 8							8,005.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							113,257.00	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 113,257.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง